



Comune di
SANT'ILARIO D'ENZA

PROGETTAZIONE GENERALE

STUDIO BININI ARCHITETTI & INGEGNERI ASSOCIATI

via Gazzata 4
Reggio Emilia

Dott. Ing. Tiziano Binini
Dott. Arch. Marco Denti
Dott. Ing. Isabella Caiti

CONSULENZA GEOLOGICA

GEOLOG s.c.

via Emilia all'Angelo 14
Reggio Emilia


Dott. Geol. Roberto Farioli

CONSULENZA E PROGETTAZIONE AMBIENTALE

NATURMEDIA s.r.l.

via Donatello 3
Parma

Dott. Nat. Giuliano Gandolfi
Dott. Nat. Alessandro Petraglia



Committente: **COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA**

439

Customer:

Pratica

Progetto:

ELABORATI INTEGRATIVI

Project:

Scala

Oggetto:

RELAZIONE ARCHEOLOGICA

Subject:

02

tavola

Aggiornamento	02	Aggiornamento				
	01	Aggiornamento				
	00	Emissione	BNO	CTA	DNT	GIUGNO 2011
		Oggetto	Redazione	Verifica	Approvazione	Data

Progettazione generale:



Binini Partners S.r.l.
via Gazzata, 4
42121 Reggio Emilia
tel. +39.0522.580.578
tel. +39.0522.580.586

fax +39.0522.580.557
e-mail: info@bininipartners.it
www.bininipartners.it
C.F. e P.IVA e R.I. 02409150352
Capitale sociale euro 100.000 i.v.





AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	numero provvisorio di iscrizione all'Elenco degli operatori abilitati: 327
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File:\\Srv2008\\archeosistemi2010\\tecnico\\UF FICIO TECNICO\\ARCHIVIO LAVORI\\STUDI- PROGETTAZIONI\\141_10_S Ilario_cava_CCPL\\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 1 di 41


S. ILARIO D'ENZA (RE)

CAVE CCPL

VAS
Verifica Ambientale Strategica

Relazione archeologica

4				
3				
2				
1	Gennaio 2011	Emissione	B. Sassi	I. Chiesi
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 2 di 41


INDICE

PREMESSA	3
RELAZIONE INTRODUTTIVA	3
Metodologia adottata	3
Elenco delle fonti e dei dati utilizzati	5
INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E PEDOLOGICO	6
RICERCA BIBLIOGRAFICA E ARCHIVISTICA	8
Schede delle presenze archeologiche	8
Bibliografia	36
AEROFOTOINTERPRETAZIONE	37
RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE	38
INDAGINI DIRETTE MEDIANTE ESECUZIONE DI TRINCEE DI VERIFICA ARCHEOLOGICA	41
VALUTAZIONE DELLA POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA	47

ALLEGATI

TAVOLA 1: Carta delle presenze archeologiche

TAVOLA 2: Aree di tutela archeologica

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 3 di 41

PREMESSA

Il presente documento illustra i risultati delle indagini archeologiche preventive eseguite per la Valutazione ambientale Strategica inerente la realizzazione delle cave CCPL in Comune di Sant'Ilario d'Enza (Provincia di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna).

Le indagini bibliografiche e archivistiche sono svolte da Barbara Sassi, Specialista in Archeologia e Dottore di ricerca in Storia curriculum archeologico (D.Lgs. 163/2006, Artt. 95-96).

Le indagini dirette in campagna mediante realizzazione di trincee di verifica archeologica, preventivamente concordate con la dott.ssa M. Bernabò Brea sono state effettuate da Lorenza Bronzoni in possesso di diploma di specializzazione in archeologia (D.Lgs. 163/2006, Artt. 95-96).

RELAZIONE INTRODUTTIVA

L'area d'intervento occuperà una vasta area a sud di Case del Lago, tra Via Monsignor Oscar Romero a ovest, Via Razza a est e Vicolo Lago Razza a nord. L'area si colloca su un dosso del conoide tardo-pleistocenico del Torrente Enza, in un'area fittamente popolata a partire dalla preistoria (**TAVOLA 1**).

Metodologia adottata


Lo studio ha previsto la raccolta e l'elaborazione dei **dati bibliografici, archivistici e di pianificazione territoriale (PRG, PSC, PTCP)**, al fine di definire lo stato di fatto delle conoscenze archeologiche del territorio. Le informazioni raccolte sono confluite in *Schede di sito archeologico* nominate con numeri progressivi e posizionate sulla cartografia CTR insieme all'area della cava (**TAVOLA 1**).

In questa fase, si è aggiunta la **fotointerpretazione aerea** in corrispondenza dell'area di progetto, con lo scopo di individuare eventuali anomalie che possono potenzialmente indicare la presenza di strutture sepolte a debole profondità.

L'indagine preliminare si è completata mediante una **ricognizione di superficie** in corrispondenza della cava. Se ne è ricavata una Carta della visibilità del suolo (assente, media, totale), che permette di accertare il livello di affidabilità delle informazioni raccolte in relazione alla stagione e alle condizioni dei terreni.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 4 di 41

Sono stati inoltre effettuati, in accordo con la dott.ssa Maria Bernabò Brea (SBAER) **quattro trincee di verifica archeologica** diretta con lo scopo di verificare e meglio dettagliare la natura di eventuali depositi archeologici di età preistorica e storica.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 5 di 41

Elenco delle fonti e dei dati utilizzati

Cartografia:


- Ortofoto di inquadramento territoriale elaborate da <http://maps.google.it>;
- Carta Geologica d'Italia scala 1:100.000: Foglio 74, disponibile on-line;
- Cartografia del Servizio geologico sismico e dei suoli della Regione Emilia Romagna (scala 1:50.000), disponibile on-line;
- CTR 1:10.000, in formato vettoriale fornito dal cliente;
- PTCP 2008 e 2010 della Provincia di Reggio Emilia, disponibili on-line.

Documentazione archeologica:

- Archivio Storico e Archivio Scavi della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, sede di Bologna;
- Archivio AR/S Archeosistemi.

Biblioteche di riferimento:

- Biblioteca del Museo Civico di Reggio Emilia;
- Biblioteca interna AR/S Archeosistemi.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 6 di 41

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E PEDOLOGICO

L'area si colloca su un dosso del conoide tardo-pleistocenico del Torrente Enza. Localmente dominano i depositi fini (limi argillosi, sabbie, argille), mentre le ghiaie - che sono il componente principale del conoide - sono in affioramento o più spesso presenti a debole profondità sotto i depositi fini.




Figura 1. Stralcio della carta litologica del Servizio geologico sismico e dei suoli dell'Emilia Romagna (disponibile on-line). In verde, l'area d'intervento.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 7 di 41

Nell'area interessata dalla cava, la litologia di superficie è quella dell'unità AES7b (ghiaia di piana alluvionale) corrispondente al dosso tardo-pleistocenico sopraccitato. Su questo si sviluppano unità soprastanti composte da argille limose, limi, sabbie (AES8), tipiche dei depositi olocenici più recenti di piana alluvionale.




Figura 2. Stralcio dalla Carta geologica d'Italia, F. 74 (scala 1:100.000). a1: alluvium antico (alluvioni argillose della media pianura con lenti limose e ghiaiose sparse).

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sessa (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 8 di 41


RICERCA BIBLIOGRAFICA E ARCHIVISTICA

Schede delle presenze archeologiche

Le aree e i siti archeologici schedati nel presente paragrafo sulla base della documentazione bibliografica e archivistica disponibile, sono posizionati in **TAVOLA 1**.

Voci della scheda di Sito

Numero sito	Corrisponde a quello indicato nella <i>Carta delle presenze archeologiche</i> .
Localizzazione	Indicazione di <i>Regione, Provincia, Comune, Località</i> . Nel caso di centri urbani, alla voce Località si riporta la <i>Via/Piazza</i> .
Grado di ubicabilità	Indica il grado di affidabilità nel posizionamento del sito (<i>incerto – approssimativo – certo</i>), che varia sensibilmente secondo l'epoca del rinvenimento.
Quota	Quando note, si riportano le profondità a cui sono individuate le presenze archeologiche, in genere a partire dall'attuale piano di campagna.
Caratteristiche dei resti archeologici	<i>Definizione:</i> definizione riportata dalla fonte bibliografica (villa, necropoli, acquedotto, ecc.). <i>Tipo:</i> funzione/funzioni di ogni singola presenza (es. produttivo, funerario, idrico, viario, ecc.)
Cronologia	Indicazione del <i>periodo</i> (es.: età del Ferro, età romana). Ove noto, si fornisce la <i>datazione</i> puntuale.
Descrizione	Si riporta a testo libero e in forma generale quella esclusivamente desumibile dalla bibliografia, se possibile; altrimenti, si indica "non desumibile dalla bibliografia".
Circostanze del rinvenimento	<i>Modalità:</i> si indicano le motivazioni o le circostanze che hanno costituito la causa del recupero (es. rinvenimento fortuito, scasso da lavori agricoli, scavo archeologico, ecc.). <i>Anno/i:</i> Si riporta l'anno o gli anni in cui il sito è stato scoperto o scavato o pubblicato.
Bibliografia	Indicazione, in ordine cronologico, dei testi relativi all'oggetto della scheda, secondo le abbreviazioni in uso nelle pubblicazioni scientifiche di ambito archeologico.
Autore della scheda	XY

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 9 di 41

NUMERO SITO: 1

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Reggio Emilia
Comune: Sant'Ilario d'Enza
Località: Casa Artioli - Cavalcavia

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: insediamento

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.:

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico

Datazione:

DESCRIZIONE:

Nel 1969 venne effettuato uno scavo archeologico sul fronte di una cava d'inerti che permette il recupero di un pozzetto di epoca neolitica e diversi frammenti ceramici. Nel 1970 nel terreno arativo si rinvennero due cuspidi di freccia ed una lama ritoccata in selce di età neolitica. Nel 1976 fu scavato nell'area un secondo pozzetto. Nel 1982, i lavori di riempimento della vecchia cava ed i conseguenti livellamenti circostanti permisero di individuare un suolo neolitico e diversi pozzetti databili al medesimo orizzonte cronologico.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: scavi archeologici durante lavori di cava

Anno/i: dal 1969 al 1982

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 1987; TIRABASSI 2004, nn. 32-33-34.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi


NUMERO SITO: 2

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Reggio Emilia
Comune: Sant'Ilario d'Enza
Località: Ceresola Nuova est

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sessa (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 10 di 41

Tipo:
Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA
Periodo: Neolitico

Datazione:
DESCRIZIONE:

Raccolta di manufatti litici in aratura e individuazione di terreno antropico.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO
Modalità: casuale

Anno/i: 1970

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 1987; TIRABASSI 2004, n. 39.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 3A-3B
LOCALIZZAZIONE
Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Sant'Ilario d'Enza

Località: Ceresola Nuova Sud

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI
Definizione: insediamento

Tipo:
Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: subffiorante

CRONOLOGIA
Periodo: Neolitico + età del Ferro

Datazione:
DESCRIZIONE:

Individuazione in aratura di manufatti litici e terreno antropico. Nel 1972 dopo un'aratura si rinvennero diversi frammenti ceramici. Nell'area si eseguì quindi un saggio di scavo archeologico che portò all'individuazione di alcuni fondi di capanna e pozzetti.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO
Modalità: durante le arature; saggio di scavo archeologico.

Anno/i: 1980

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 11 di 41

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 1987; AA.VV. 1989, *Sant'Ilario d'Enza*, Reggio Emilia, pp. 57-60; TIRABASSI 2004, n. 36.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 4

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Sant'Ilario d'Enza

Località: Ceresola Nuova

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico

Datazione:

DESCRIZIONE:

Individuazione in aratura di manufatti litici.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: durante le arature.

Anno/i: 1971

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 1987; TIRABASSI 2004, n. 38.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 5

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Sant'Ilario d'Enza

Località: Casa Nuova

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 12 di 41

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico

Datazione:

DESCRIZIONE:

Individuazione di due chiazze di terreno antropico molto scuro.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

Anno/i: 1985

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 1987.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 6

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Sant'Ilario d'Enza

Località: La Zerbaglia

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico

Datazione:

DESCRIZIONE:

esteso affioramento di manufatti litici e frammenti ceramici, con chiazze di terreno antropico concentrate a N di C.na Zerbaglia.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 13 di 41

Anno/i: 1970

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 1987; TIRABASSI 2004, nn. 41-42-43.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 7

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Campegine

Località: Fornaci Est

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico

Datazione:

DESCRIZIONE:

Individuazione in aratura di terreno antropico nerastro e manufatti litici.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

Anno/i: 1980

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 1987.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 8

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Campegine

Località: Fornaci Est

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 14 di 41

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico + età postmedievale

Datazione:

DESCRIZIONE:

Individuazione in aratura di manufatti litici pertinenti al riempimento di un pozzetto sconvolto da mezzi meccanici.

Affioramento di frammenti laterizi.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: fortuito

Anno/i: 1970

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 1987; TIRABASSI 1981, n. 68.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 9

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Campegine

Località: Consenti

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: età romana

Datazione:

DESCRIZIONE:

Affioramento su un'area sub-rettangolare di terreno antropizzato e numerosi laterizi frammisti a frammenti ceramici d'impasto e anfore.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 15 di 41

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: fortuito

Anno/i: 1970

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 1987; TIRABASSI 1981, n. 15.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 10

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Campegine

Località: Valle Re, toponimo Case Speroni

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico

Datazione:

DESCRIZIONE:

Affioramento di terreno antropico contenente rari frammenti ceramici e alcune schegge di selce.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 1981, n. 2; TIRABASSI 2008, n. 42.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 11

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 16 di 41

Provincia: Reggio Emilia
Comune: Campegine
Località: Valle Re, toponimo Case Speroni

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: età romana

Datazione:

DESCRIZIONE:

Affioramento di rari frammenti ceramici ad impasto e depurati e di una fibula a navicella.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione

Anno/i: 1970

BIBLIOGRAFIA: "Quaderni d'Archeologia Reggiana" 2/73, p. 154; TIRABASSI 1981, n. 8; TIRABASSI 2008, n. 42.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 12

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Campegine

Località: Valle Re, toponimo Case Speroni

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo: edificio rustico con annessa fornace

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante


CRONOLOGIA

Periodo: età etrusca + età romana

Datazione: dal VI-V secolo a.C.

DESCRIZIONE:

Affioramento di terreno rubefatto e concotto in associazione a frammenti ceramici.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 17 di 41

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione

Anno/i: 1970

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 1981, n. 16; TIRABASSI 2008, n. 42.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 13

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Campegine

Località: Valle Re, toponimo Case Speroni

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: edificio

Tipo: rustico-produttivo

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: età romana

Datazione:

DESCRIZIONE:

Affioramento di numeroso materiale edilizio fra cui si segnalano frammenti di intonaco, sottofondo pavimentale, tessere musive in b/n e numerosa ceramica ad impasto e fine da mensa, diverse monete e vetri. Lavori di livellamento del fondo agricolo permisero di individuare alcune porzioni di muri in ciottoli e laterizi riferibili ad un edificio rustico con annessa un'area produttiva (fornaci).


CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: durante le arature, ricognizione di superficie

Anno/i: 1970

BIBLIOGRAFIA: "Quaderni d'Archeologia Reggiana" 2/73, p. 170; TIRABASSI 1981, n. 17; TIRABASSI 2008, n. 42.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 18 di 41

NUMERO SITO: 14

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Campegine

Località: La Razza

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: insediamento

Tipo: di difficile definizione (vd. BERNABÒ BREA *et al.* 2008)

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: da 0,50 m

CRONOLOGIA

Periodo: neolitico medio (VBQ II)

Datazione: prima metà del V millennio a.C.

DESCRIZIONE:

Importante e vastissimo insediamento pertinente alla II fase della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, scoperto dal Chierici nel XIX secolo, oggetto di ricognizioni di superficie negli ultimi decenni e scavi archeologici da parte del Museo Civico di Reggio Emilia e durante i lavori dell'Alta Velocità MI-BO. L'insediamento è delimitato da una palizzata lignea che, per le imponenti dimensioni sia della struttura, sia dell'area cintata, non ha confronti tra i villaggi neolitici dell'Italia settentrionale.

Il tratto di palizzata indagato lungo la linea TAV è formato da 214 buche di palo cilindriche, ampie 60-80 cm e profonde da 60 a 120 cm, allineate in senso EW in modo da formare un arco di ellisse lungo poco più di 300 m; lungo tale perimetro le buche sono grosso modo equidistanti tra loro, ad eccezione di alcuni punti in cui si notano interruzioni, ampie poco più di 2 m, che possono essere interpretate come varchi di ingresso all'area recintata.

Oltre alla palizzata, sono state messe in luce altre strutture neolitiche, costituite da ampie fosse, pozzetti di varie dimensioni e buche di palo raggruppate o allineate. Vanno infine citate tre sepolture, con inumati deposti rannicchiati sul fianco sinistro in fossa semplice, secondo il tipico rituale neolitico.

Le testimonianze posteriori al sito neolitico sono rappresentate da una fornacetta ed alcune fosse dell'età del Ferro e da una serie di canalette di drenaggio di età romana e di età moderna.


CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizioni di superficie; scavi archeologici

Anno/i: dal XIX secolo al 2003

BIBLIOGRAFIA: CHIERICI 1877, pp. 1-12; TIRABASSI 1987; CAZZELLA-CREMASCHI-MOSCOLONI-SALA 1976; TIRABASSI 2008, n. 43; BERNABÒ BREA *et al.* 2008, pp. 41-86.

AUTORE DELLA SCHEDA: Barbara Sassi

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 19 di 41

NUMERO SITO: 15

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Reggio Emilia
Comune: Sant'Ilario d'Enza
Località: Conscenti

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico

Datazione:

DESCRIZIONE:

Due chiazze di terreno antropico contenente rari frammenti ceramici e alcune schegge di selce.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 29.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 16

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Reggio Emilia
Comune: Sant'Ilario d'Enza
Località: Conscenti

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 20 di 41

Datazione:

DESCRIZIONE:

Lungo il margine orientale della S:P. Campegine-Montecchio, chiazza di terreno antropico contenente rari frammenti ceramici e alcune schegge di selce.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 25.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 17

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Sant'Ilario d'Enza

Località: C. Canasi

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico

Datazione:

DESCRIZIONE:

Lungo il margine orientale della S:P. Campegine-Montecchio, chiazza di terreno antropico.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 26.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 21 di 41

NUMERO SITO: 18

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Reggio Emilia
Comune: Sant'Ilario d'Enza
Località: C. Canasi

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: pozzo
Tipo: opera idraulica
Grado di ubicabilità: certo
Quote dal p.c.: subaffiorante

CRONOLOGIA

Periodo: età romana
Datazione:

DESCRIZIONE:

Lungo il margine orientale della S:P. Campegine-Montecchio, pozzo.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: fortuita
Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 25.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 19

LOCALIZZAZIONE


Regione: Emilia Romagna
Provincia: Reggio Emilia
Comune: Sant'Ilario d'Enza
Località: C. Canasi

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali
Tipo:
Grado di ubicabilità: certo
Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 22 di 41

Datazione:

DESCRIZIONE:

Lungo il margine orientale della S:P. Campegine-Montecchio, chiazza di terreno antropico.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 27.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 20

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Sant'Ilario d'Enza

Località: C. Canasi

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico

Datazione:

DESCRIZIONE:

Lungo il margine orientale della S:P. Campegine-Montecchio, chiazza di terreno antropico.


CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 28.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 23 di 41

NUMERO SITO: 21

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Reggio Emilia
Comune: Sant'Ilario d'Enza
Località: C. Nuova

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico

Datazione:

DESCRIZIONE:

Varie chiazze di terreno antropico.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 21.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 22

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Reggio Emilia
Comune: Sant'Ilario d'Enza
Località: C. Nuova

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: materiali sporadici

Tipo:

Grado di ubicabilità: approssimativo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: età romana

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 24 di 41

Datazione:

DESCRIZIONE:

Oggetti sporadici recuperati dopo le arature.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: raccolta di superficie

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 38.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 23

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Sant'Ilario d'Enza

Località: Ex Casello

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico

Datazione:

DESCRIZIONE:

Limitato affioramento di materiale ceramico e litico all'angolo tra la linea ferroviaria Milano-Bologna e Strada del Lago.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 35.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 25 di 41

NUMERO SITO: 24

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Reggio Emilia
Comune: Sant'Ilario d'Enza
Località: Chiarde

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: fornace
Tipo: impianto produttivo
Grado di ubicabilità: certo
Quote dal p.c.: subaffiorante

CRONOLOGIA

Periodo: età romana
Datazione:

DESCRIZIONE:

Fornace di età romana individuata lungo Strada della Razza.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie
Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 39.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 25

LOCALIZZAZIONE


Regione: Emilia Romagna
Provincia: Reggio Emilia
Comune: Sant'Ilario d'Enza
Località: Ceresola Nuova Sud

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali
Tipo:
Grado di ubicabilità: certo
Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sessa (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 26 di 41

Datazione:

DESCRIZIONE:

Affioramento di materiale ceramico e litico in prossimità del Cavo Rubino.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 37.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 26

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Sant'Ilario d'Enza

Località: Ceresola Nuova Sud

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: età del Ferro

Datazione:

DESCRIZIONE:

Tra il Cavo Arlana e il Cavo Rubino, affioramento di materiale con chiazze di terreno antropico.


CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 10.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 27 di 41

NUMERO SITO: 27

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Reggio Emilia
Comune: Sant'Ilario d'Enza
Località: Ceresola Nuova

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali
Tipo:
Grado di ubicabilità: certo
Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: età del Ferro
Datazione:

DESCRIZIONE:

Chiazza di terreno antropico.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie
Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 11.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 28

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Reggio Emilia
Comune: Sant'Ilario d'Enza
Località: Ceresola Nuova

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali
Tipo:
Grado di ubicabilità: certo
Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: età del Ferro

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 28 di 41

Datazione:

DESCRIZIONE:

estesa chiazza di terreno antropico.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 12.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 29

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Sant'Ilario d'Enza

Località: Ceresola Nuova

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: età del Ferro

Datazione:

DESCRIZIONE:

Chiazza di terreno antropico.


CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 13.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 29 di 41

NUMERO SITO: 30

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Campegine

Località: Valle Re, toponimo Case Speroni

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico

Datazione:

DESCRIZIONE:

Chiazza di terreno antropico.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2008, n. 42.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 31

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Sant'Ilario d'Enza

Località: Zabaglio

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: affioramento di materiali


Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: Neolitico

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 30 di 41

Datazione:

DESCRIZIONE:

Limitato affioramento di materiale ceramico e litico.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: ricognizione di superficie

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 30.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 32

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Sant'Ilario d'Enza

Località: Zabaglio

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: oggetti sporadici + traccia di strada

Tipo:

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: età romana

Datazione:

DESCRIZIONE:

Raccolta di oggetti e traccia di asse stradale poderale orientato NS.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: raccolta di superficie

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, nn. 26-27.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 31 di 41

NUMERO SITO: 33

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Reggio Emilia
Comune: Sant'Ilario d'Enza
Località: Zabaglio

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: oggetti sporadici
Tipo:
Grado di ubicabilità: approssimativo
Quote dal p.c.:

CRONOLOGIA

Periodo: età del Ferro
Datazione:

DESCRIZIONE:

Raccolta di oggetti sporadici fuori contesto.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: raccolta di superficie
Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 9.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 34

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Reggio Emilia
Comune: Sant'Ilario d'Enza
Località: La Zerbaglia

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: strada
Tipo: viabilità
Grado di ubicabilità: certo
Quote dal p.c.:

CRONOLOGIA

Periodo: età romana

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sessa (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 32 di 41

Datazione:

DESCRIZIONE:

Traccia di asse stradale poderale orientato NE-SO.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità:

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 28.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 35

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Sant'Ilario d'Enza

Località: Ceresola Nuova Sud

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: fornaci

Tipo: impianti produttivi

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.:

CRONOLOGIA

Periodo: età post-antica

Datazione:

DESCRIZIONE:

Lungo il Cavo Rubino, fornaci per produzione laterizia.


CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità:

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 16.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 33 di 41

NUMERO SITO: 36

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Sant'Ilario d'Enza

Località: Ceresola Nuova Sud

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: fornace

Tipo: impianto produttivo

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.:

CRONOLOGIA

Periodo: età post-antica

Datazione:

DESCRIZIONE:

Lungo il Cavo Rubino, fornace per produzione laterizia.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità:

Anno/i:

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 2004, n. 17.

AUTORE DELLA SCHEDA: Ivan Chiesi

NUMERO SITO: 37

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Reggio nell'Emilia

Località: Antonietta

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: terramara denominata "Elsa"


Tipo: abitato

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: subaffiorante

CRONOLOGIA

Periodo: età del Bronzo

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 34 di 41

Datazione: Bronzo Medio 2

DESCRIZIONE:

su un modesto dosso fluviale all'interno della Valle del Rio Rubino, abitato terramaricolo ampio circa 1 ettaro di pianta circolare od ovale, delimitato da fossato. La rettifica del Rio Rubino consentì la messa in luce del fossato perimetrale, già visibile in fotografia aerea.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: la marniera ottocentesca ha asportato il deposito archeologico salvo le strutture incavate ne vergine e il fossato perimetrale. La rettifica del Rio Rubino mise in luce il fossato (1979).

Anno/i: dal 1979

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 1979; TIRABASSI 1996, n. 16; TIRABASSI 2008, n. 42.

AUTORE DELLA SCHEDA: Barbara Sassi

NUMERO SITO: 38

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Campegine - Sant'Ilario d'Enza

Località: Case del Lago, Laghi di Gruma

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: terramara denominata "La Braglia" o "Case del Lago"

Tipo: insediamento

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: età del Bronzo

Datazione: Bronzo Medio, Recente e Finale

DESCRIZIONE:


Grande terramara con nucleo antico, dotata di aggere e fossato con edifici probabilmente su palafitta. L'insediamento sembra sorto all'interno di un paleoalveo estinto e attorno ad una depressione naturale costituita da un gruppo di laghetti di risorgiva.

Si tratta della più ampia terramara nota in Emilia ed anche una delle più articolate quanto a struttura e stratigrafia orizzontale.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: la marniera ottocentesca ha in parte intaccato il sito, ma nonostante ciò restano strati in posto e strutture un po' ovunque; sondaggi e recuperi; assistenza durante lavori AGAC.

Anno/i: marniera del XIX secolo; scavi 1968 e 1972; sondaggio 1976; recuperi 1978; lavori AGAC 1992.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 35 di 41

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 1979; TIRABASSI 1996, n. 14; TIRABASSI 2008, n. 45.

AUTORE DELLA SCHEDA: Barbara Sassi

NUMERO SITO: 39

LOCALIZZAZIONE

Regione: Emilia Romagna

Provincia: Reggio Emilia

Comune: Campegine

Località: Cantine Riunite

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

Definizione: villaggio denominato "Beta e Tagliavini"

Tipo: insediamento

Grado di ubicabilità: certo

Quote dal p.c.: affiorante

CRONOLOGIA

Periodo: età del Ferro (età etrusca)

Datazione: VI-V secolo a.C.

DESCRIZIONE:

Villaggio a capanne sparse posto lungo l'alveo del Canale Vecchio, forse ricalcante un corso d'acqua minore già attivo in età etrusca.

Oltre al sito protostorico c'era anche un edificio rustico di età romana, sul quale è stato realizzato un fabbricato delle Cantine Cooperative Riunite.

CARATTERISTICHE DEL RINVENIMENTO

Modalità: durante lavori edilizi.

Anno/i: anni '70-'80 del secolo scorso.

BIBLIOGRAFIA: TIRABASSI 1981; AMBROSETTI-MACELLARI-MALNATI 1989; TIRABASSI 2008, n. 44.

AUTORE DELLA SCHEDA: Barbara Sassi

AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sessa (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 36 di 41

Bibliografia

AMBROSETTI G., MACELLARI R., MALNATI L. (a c. di) 1989, *Sant'Ilario d'Enza. L'età della colonizzazione etrusca: strade, villaggi, sepolcreti*, Reggio Emilia.

BERNABÒ BREA M. et al. 2008, *Lo scavo estensivo nel sito neolitico di Razza di Campegine (Reggio Emilia)*, in M. Bernabò Brea, R. Valloni (eds), *Archeologia ad alta velocità in Emilia. Indagini geologiche e archeologiche lungo il tracciato ferroviario*, "Quaderni di Archeologia dell'Emilia Romagna" 22, Firenze, pp. 41-86.

CAZZELLA A., CREMASCHI M., MOSCOLONI M., SALA B. 1976, *Siti neolitici in località Razza di Campegine (RE)*, "Preistoria Alpina" 12, pp. 79-126.

CHIERICI G. 1877, *Villaggio dell'età della pietra nella Prov. di Reggio E.*, "Bullettino di Paletnologia Italiana" III-1877, pp. 1-12.

CREMASCHI M., TROMBINO L. 2008, *Il contesto geomorfologico e palinologico*, in BERNABÒ BREA et al. 2008, pp. 42-45.

DALL'AGLIO P.L. 1981, *Persistenze della divisione agraria romana nella pianura reggiana*, in Deputazione di Storia patria per le Antiche province modenensi serie XI,- III, Modena, 1981, pp. 231-251.

DEGANI M. 1974, *Foglio 74 IGM Edizione archeologica della carta d'Italia*, Firenze.

SCARANI R. 1963, *Repertorio di scavi e scoperte dell'Emilia e Romagna*, "Preistoria dell'Emilia e Romagna", Bologna.

SILIPRANDI O. 1936, *Scavi archeologici avvenuti nella Provincia di Reggio Emilia nell'ultimo cinquantennio (1886-1935)*, Reggio Emilia.

TIRABASSI J. 1979, *I siti dell'età del bronzo*, "Catasto archeologico della Provincia di Reggio Emilia" 1, Reggio Emilia.


TIRABASSI J. 1981, *Campegine*, "Catasto Archeologico della Provincia di Reggio Emilia", Supplemento 1, Reggio Emilia.

TIRABASSI J. 1987, *I siti neolitici*, "Catasto archeologico della Provincia di Reggio Emilia" 2, Reggio Emilia.

TIRABASSI J. 1996, *I siti dell'età del bronzo. Primo aggiornamento*, "Catasto archeologico della Provincia di Reggio Emilia" IV-1, Reggio Emilia.

TIRABASSI J. (a c. di) 2004, *Carta archeologica del Comune di S. Ilario*, Reggio Emilia.

TIRABASSI 2008 = *PTCP 2008 della Provincia di Reggio Emilia*, All. 04 - Appendice: *Schedatura zone ed elementi di interesse storico-archeologico*, a c. di J. Tirabassi.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 37 di 41

AEROFOTOINTERPRETAZIONE

Ai margini orientale ed occidentale dell'area d'intervento, collocata su un dosso del conoide tardo-pleistocenico del Torrente Enza, sono evidenti in fotografia aerea ampie anomalie cromatiche di colore scuro, dai limiti irregolari e dall'andamento curvilineo, che vanno interpretate come paleoalvei pensili del Torrente Enza (**Figura 3**). Tali anomalie appaiono delimitate da bande di colore più chiaro, che costituiscono le barre ghiaiose depositate dal torrente stesso ai margini del corso. Alcuni tratti di questi meandri sono ancora oggi ricalcati da canali irrigui che ne mantengono l'andamento irregolare.

In corrispondenza dell'area della cava, la fotografia aerea non mostra anomalie cromatiche che possano indicare la presenza di strutture antropiche sepolte a debole profondità.





Figura 3. Ortofoto dell'area d'intervento (in giallo) con evidenza dei meandri abbandonati del T. Enza (in azzurro).

AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 38 di 41

RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE

La ricognizione di superficie, di tipo intensivo, ha previsto di percorrere a piedi una fascia di circa 100-150 metri in corrispondenza dell'area della cava con lo scopo di individuare e documentare eventuali affioramenti di materiali archeologici che possano indicare la presenza di siti archeologici subaffioranti o sepolti a debole profondità.

L'osservazione sul campo ha permesso il rilevamento dello stato di coltura e di conseguenza del grado di visibilità del suolo. Il livello di affidabilità delle informazioni, infatti, dipende dalla stagione in cui si effettua la ricognizione e dalle condizioni dei terreni. La visibilità del suolo è definita mediante tre gradi progressivi (totale, parziale, nulla), come indicato nella tabella seguente:

GRADI DI VISIBILITA' ARCHEOLOGICA DEI SUOLI		
Aree leggibili al 100%	<i>seminativo arato e/o erpicato</i>	VISIBILITÀ TOTALE
Aree caratterizzate da una parziale crescita vegetale o altre colture che permettano una visibilità al 50% circa. Questi terreni rappresentano porzioni di territorio sfruttati con fasi di lavorazione stagionali e, di conseguenza, il loro grado di visibilità risulta variabile a seconda del periodo di rilevamento. La cartografia rappresenta quindi un uso temporaneo della parcella di terreno, che sarà potenzialmente rilevabile con visibilità totale durante le fasi di aratura	<i>seminativo a raccolto avvenuto, ma non arato</i>	VISIBILITÀ PARZIALE
Aree dove le colture impediscono totalmente la visibilità del suolo	<i>seminativo in fase di crescita; frutteti; uliveti; prato stabile; incolto; bosco</i>	VISIBILITÀ NULLA
Aree dove elementi antropici impediscono totalmente la visibilità del suolo	<i>aree urbanizzate, lastricati, ferrovie, strade, parcheggi, cave</i>	VISIBILITÀ NULLA
Aree in cui non è stata possibile l'esplorazione a causa di condizioni di inaccessibilità dei terreni	<i>recinzioni, cancelli, cantieri</i>	VISIBILITÀ NULLA


AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 39 di 41



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

Come si evince dalla documentazione fotografica, la ricognizione di superficie ha individuato fasce a visibilità nulla o fortemente parziale, in quanto schermate da vegetazione talora molto coprente.

Si segnala che l'area della cava è stata oggetto di prospezioni sistematiche compiute dai Civici Musei di Reggio Emilia, che consentono di identificare alcuni affioramenti archeologici interferenti all'area di progetto (**Figura 4**). In particolare si segnalano due affioramenti datati al neolitico (nn. 30-31), oggetti sporadici di età romana (nn. 26-37) e la traccia di una strada vicinale di età romana orientata NE-SO (n. 27).

Figura 4. Stralcio della Carta archeologica del Comune di S. Ilario (TIRABASSI 2004), con limiti della cava (linea gialla). In rosa, le aree sottoposte a ricognizione sistematica da parte dei Civici Musei di Reggio Emilia.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 41 di 41

INDAGINI DIRETTE MEDIANTE ESECUZIONE DI TRINCEE DI VERIFICA ARCHEOLOGICA.

Le trincee di verifica diretta sono state effettuate il 17 gennaio 2011 a mezzo meccanico con benna liscia in punti concordati con la dott.sa M. Bernabò Brea (SBAER).

Le trincee avevano le dimensioni di 5 m x 1,5 m.




Figura 5. Posizionamento delle trincee di verifica archeologica diretta.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 42 di 41

DESCRIZIONE SONDAGGI

SONDAGGIO 1

0-0,45 m: arativo.

0,45-0,60 m: argilla, colore 2.5Y 4/4 (olive brown); deposito alluvionale.


0,60-0,90 m: argilla limosa, rari frustoli carboniosi, 2.5Y 3/3 (dark olive brown); probabile suolo, poco espresso, piuttosto pallido e privo di materiali archeologici.

0,90-1,45 m: limo argilloso con debole frazione sabbiosa, rari ciottoli di piccole dimensioni, colore 2.5Y 4/4 (olive brown); deposito alluvionale.

1,45-1,50 m: ghiaie eterometriche; deposito alluvionale.



Figure 6 e 7. Panoramica e particolare trincea 1.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 43 di 41

SONDAGGIO 2

0-0,50 m: arativo.

0,50-0,60 m: argilla, colore 2.5Y 4/4 (olive brown); deposito alluvionale.


0,60-0,78 m: argilla limosa, rari frustoli carboniosi, 2.5Y 3/3 (dark olive brown); probabile suolo, poco espresso, piuttosto pallido e privo di materiali archeologici;

0,78-1,18 m: limo argilloso con debole frazione sabbiosa, rari ciottoli di piccole dimensioni, colore 2.5Y 4/4 (olive brown); deposito alluvionale.

1,18-1,20 m: ghiaie eterometriche; deposito alluvionale.



Figure 7 e 8. Panoramica e particolare trincea 2.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 44 di 41

SONDAGGIO 3

0-0,40 m: arativo.

0,40-0,88 m: limo argilloso con debole frazione sabbiosa, rari ciottoli di piccole dimensioni, colore 2.5Y 4/4 (olive brown); deposito alluvionale.

0,88-0,90 m: ghiaie eterometriche; deposito alluvionale.



Figure 9 e 10. Panoramica e particolare trincea 3.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesso (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 45 di 41

SONDAGGIO 4


0-0,40 m: arativo.

0,40-0,88 m: limo argilloso con debole frazione sabbiosa, rari ciottoli di piccole e medie dimensioni, colore 2.5Y 4/4 (olive brown); deposito alluvionale.

0,88-0,90 m: ghiaie eterometriche; deposito alluvionale.



Figure 11 e 12. Panoramica e particolare trincea 4.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 46 di 41

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La pulizia della serie stratigrafica messa in luce nei sondaggi ha consentito di documentare:

un diverso andamento del tetto delle ghiaie: infatti mentre esso, nei sondaggi 3 e 4, è posto a a -0,90 m dal p.c. attuale, nel sondaggio 1 è a -1,40 m e nel sondaggio 2 a -1,18; dunque la quota delle ghiaie si approfondisce da N in direzione SW e, più debolmente, in direzione W;

in tutti i sondaggi, le ghiaie sono coperte da un sedime alluvionale limo argilloso bruno giallastro; nei sondaggi 3 e 4, al di sopra di esso, si è evoluto direttamente l'orizzonte arativo attuale; nei sondaggi 1 e 2, invece, si è evoluto un suolo antico, poco espresso; tale suolo aumenta di spessore da N in direzione S ed è sigillato al tetto da un debole deposito alluvionale. Il suolo, nelle trincee effettuate, è risultato privo di manufatti antichi.

E' probabile che tale suolo sia effettivamente presente in modo discontinuo, a tratti intaccato e asportato dalle arature o coincidente con il suolo agrario attuale.

Nei saggi eseguiti in prossimità delle segnalazioni in affioramento di materiale di epoca romana non sono state rilevate tracce di stratigrafie o strutture di epoca storica.

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  <small>UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900</small>	Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sesto (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.	
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 47 di 41

VALUTAZIONE DELLA POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA

L'area d'intervento si colloca sull'imponente dosso tardo-pleistocenico del conoide del Torrente Enza, non più interessato da processi di sedimentazione già a partire dall'Olocene, che arriva fino a Castelnovo Sotto ed è marginato da due aree depresse (Canale del Lago e Valle Re). Sulla sua superficie sono conservate tracce della frequentazione di comunità umane dall'età neolitica al presente (**TAVOLA 1**).

Oltre all'insediamento neolitico di Razza di Campegine, che dista 120 m in linea d'aria dalla cava in progetto (**Sito 14**), altri numerosi affioramenti databili al neo-eneolitico si distribuiscono in corrispondenza dell'ampio conoide dell'Enza i **Siti 1-7-8-15-16-17-19-20** lungo la S.P. Poviglio-Montecchio; i **Siti 10-30** a Valle Re; i **Siti 23-3A-4-2-25** tra la ferrovia e Ceresole Nuova). Alcuni si collocano all'interno del Polo Estrattivo (**Siti 5-21-31**).

Il complesso sistema terramaricolo che interessa la pianura nel corso dell'età del Bronzo è ben esemplificato: oltre al grande villaggio La Braglia a Laghi di Gruma (**Sito 39**), è presente anche la minore terramara Elsa a Valle Re (**Sito 37**).


La cava si situa in un contesto con diversi siti dell'età del Ferro: il villaggio delle Cantine Riunite lungo la A1 Milano-Roma (**Sito 39**), vari affioramenti a Valle Re (**Siti 33-12**) ed altri lungo il Rio Rubino (**Siti 26-27-28-29-3B**).

Per quanto riguarda l'età romana, ricordiamo soprattutto l'edificio rustico di Valle Re (**Sito 12**) ed altri affioramenti o ritrovamenti sporadici riconducibili al popolamento rurale (**Siti 9-13-18-24-32-34**), di cui uno interferente all'area in progetto (**Sito 22**: traccia di strada e materiale sporadico). Nel comparto territoriale preso in esame non sono presenti persistenze di assi della centuriazione.

Infine, si distribuiscono lungo il Rio Rubino una serie di impianti per la produzione per laterizi di età post-antica (**Siti 35-36**).

I PTCP 2008 e 2010 della Provincia di Reggio Emilia individuano ed accorpano i principali siti archeologici presenti nel comparto territoriale in esame (**TAVOLA 2**), individuando come zone ed elementi d'interesse archeologico i seguenti:

- affioramenti di età del Ferro e romana in zona Elsa (**Siti 10-11-12-13**);
- l'insediamento neolitico di Razza di Campegine (**Sito 14**);

AR/S ARCHEOSISTEMI <i>Società Cooperativa</i>  UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900		Via Nove Martiri 11/A 42100 Villa Sessa (Reggio Emilia) tel. 0522 532094/531986 fax. 0522 533315 e-mail: progettazione@archeosistemi.it	Lavori di: S. Ilario d'Enza (RE). Cave CCPL. VAS. Relazione archeologica.
CLIENTE: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma	N. COMMESSA: 141/10	Nome File: \\Srv2008\archeosistemi2010\tecnico\UFFICIO TECNICO\ARCHIVIO LAVORI\STUDI- PROGETTAZIONI\141_10_S Ilario_cava_CCPL\Ilario_cava CCPL_relazione archeologica.doc	FOGLIO 48 di 41

- il villaggio etrusco "Beta e Tagliavini" (**Sito 39**);
- la terramara "La Braglia" (**Sito 38**), sottoposta a tutela ministeriale (D.M. 03/07/1985 e D.M. 07/05/1986;
- la terramara "Elsa" (**Sito 37**), sottoposta a tutela ministeriale (D.M. 12/01/1982 e D.M. 03/06/1982);
- gli affioramenti neolitici di Case Artioli (**Sito 1**), aggiunti nel PTCP 2010.

Come si evince dai dati raccolti, la cava si colloca in un'area popolata e insediata senza interruzioni a partire dal neolitico. La cava risulta interferente con siti individuati mediante le sistematiche ricognizioni di superficie condotte dai Civici Musei di Reggio Emilia (cfr. Figura 4). In particolare:

- aree in cui affiorano materiali archeologici di età neolitica (**Siti 5-31**) o dove sono visibili chiazze di terreno antropico della stessa epoca (**Sito 21**);
- nell'angolo NE della cava, traccia di una strada con materiale sporadico di età romana (**Sito 32**).

Dalla documentazione disponibile, l'orizzonte archeologico è posizionato subito al di sotto dell'attuale arativo, già a 50 cm di profondità. Il dosso ghiaioso è infatti fortemente eroso, tanto che il coltivo attuale si appoggia frequentemente sul substrato limoso argilloso non pedogenizzato, inciso da strutture archeologiche negative, di cui spesso non si conserva la superficie topografica antica (paleosuolo). Ne consegue che eventuali depositi o strutture archeologiche sono individuabili in aratura (affioranti) oppure mediante splareamento del coltivo (subaffioranti), così come evidenziato dall'esecuzione delle trincee di verifica archeologica.


Le trincee di verifica archeologica effettuate in corrispondenza degli affioramenti di materiale romano (**trincee n. 1, 3, e 4**) hanno dato esito negativo.

In base ai dati raccolti, il progetto in esame esprime un **potenziale archeologico di grado medio per la possibilità di intercettare strati di epoca preistorica.**

Si precisa che spetta alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna approvare la presente relazione archeologica ed esprimere di conseguenza un parere di competenza.

f.to Barbara Sassi




AR/S ARCHEOSISTEMI

Società Cooperativa

Via Nove Martiri, 11/A 42020 Villa Sessa RE
Tel 0522-532094/531986 Fax 0522-533315



UFFICIO TECNICO

S. ILARIO D'ENZA (RE)
CAVE CCPL

VAS
Verifica Ambientale Strategica

TAVOLA 1
Carta delle presenze archeologiche




UNI EN ISO 9001: 2008 n° 50 100 4900

N. Commessa	141/10
N. Elaborato	1
Scala	1:10.000
File	2.INQUADRAMENTI_CTR.dwg

Committente:
CCPL Inerti S.p.A.
Via C. Menotti, 3
43125 Parma


Direzione scientifica:
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna

A	Dicembre '10	Emissione	C. Gambarini	B. Sassi	I. Chiesi
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLL.	APPROV.



AR/S ARCHEOSISTEMI
Società Cooperativa

Via Nove Martiri, 11/A 42020 Villa Sesso RE
Tel 0522-532094/531986 Fax 0522-533315




UFFICIO TECNICO

S. ILARIO D'ENZA (RE)
CAVE CCPL

VAS
Verifica Ambientale Strategica

TAVOLA 2
Zone di tutela archeologica

 UNI EN ISO 9001: 2008 n° 50 100 4900		Committente: CCPL Inerti S.p.A. Via C. Menotti, 3 43125 Parma			
N. Commessa	141/10	Direzione scientifica: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna			
N. Elaborato	2				
Scala	1:10.000				
File	PTCP.dwg				
A	Dicembre '10	Emissione	C. Gambarini	B. Sassi	I. Chiesi
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLL.	APPROV.